



**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ &  
ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ  
2η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ  
ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΚΑΙ ΑΙΓΑΙΟΥ  
ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ  
ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ «ΒΟΣΤΑΝΕΙΟ**

Μυτιλήνη: 20-06-2017  
Αρ.Πρωτ.: 10135

ΑΔΑ : ΩΙΜ346907Ο-Ρ92  
Α.Δ.Α.Μ. 17PROC001556674

ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ  
Πληρ.: Τσουλέλλη Αθηνά  
Τηλ.: 2251026390  
Fax : 2251037130

**Προς:**  
Πίνακας Αποδεκτών

**ΘΕΜΑ:** Αίτημα κατάθεσης οικονομικής προσφοράς για την πλήρη επισκευή της κεραμοσκεπής του παλαιού θυρωρείου του Νοσοκομείου.

Το Νοσοκομείο Μυτιλήνης, σύμφωνα με την υπ' αριθμ. 8/26-4-2017 ( θέμα 61ο) ζητά την υποβολή **κλειστής** οικονομικής προσφοράς για την πλήρη επισκευή της κεραμοσκεπής του παλαιού θυρωρείου του Νοσοκομείου.

Παρακαλούμε η προσφορά σας (τιμή) να είναι χωρίς Φ.Π.Α. και να αναφέρεται ο ΦΠΑ ο οποίος αναλογεί.

Συνολικό ποσό έγκρισης **1.700 €** συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.

Η προσφορά σας θα γίνεται αποδεκτή στο Γραφείο Προμηθειών το αργότερο ως τις **5-7-2017 ημέρα Τετάρτη και ώρα 14:00.**

Η αξιολόγηση των προσφορών θα γίνει από αρμόδια επιτροπή στις **6-7-2017** ημέρα Πέμπτη και ώρα 11.00.

Στο φάκελο της προσφοράς να κατατεθεί υπεύθυνη δήλωση στην οποία ο προσφέρων θα δηλώνει υπεύθυνα, ότι έλαβε γνώση των Τεχνικών Προδιαγραφών που ακολουθούν στις οποίες θα συμμορφωθεί απαραίτητα.

### **ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ**

Στον κυρίως φάκελο της προσφοράς τοποθετούνται δύο (2) επί μέρους ανεξάρτητοι σφραγισμένοι φάκελοι, με τις ενδείξεις του κυρίως φακέλου και συγκεκριμένα:

**Α.** Τα **ΤΕΧΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ** της προσφοράς τοποθετούνται σε χωριστό σφραγισμένο φάκελο μέσα στον κυρίως φάκελο, με την ένδειξη «ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ».Σημειώνεται ότι επί ποινή απόρριψης στο φάκελο αυτό δεν πρέπει να περιλαμβάνονται οικονομικά στοιχεία.

**Γ.** Τα **ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ** της προσφοράς, επί ποινή απορρίψεως, τοποθετούνται σε χωριστό σφραγισμένο φάκελο, επίσης μέσα στον κυρίως φάκελο, με την ένδειξη «ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ».Σε περίπτωση που τα ΤΕΧΝΙΚΑ στοιχεία της προσφοράς δεν είναι δυνατόν, λόγω του μεγάλου όγκου, να τοποθετηθούν στον κυρίως φάκελο, τότε αυτά συσκευάζονται ιδιαίτερα και ακολουθούν τον κυρίως φάκελο με την ένδειξη «ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ

ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ» και τις λοιπές ενδείξεις του κυρίως φακέλου.

Στην Οικονομική προσφορά θα αναφέρεται η αντίστοιχη τιμή και ο κωδικός του είδους στο Παρατηρητήριο Τιμών, όταν δεν υπάρχει αντιστοιχία αυτό θα δηλώνεται με υπεύθυνη δήλωση.

**Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ**

**ΕΥΘΥΜΙΟΣ ΖΙΩΓΑΣ**

### **ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ**

Η παρούσα περιγραφή αφορά στην εκτέλεση των εργασιών πλήρους επισκευής της στέγης του “παλαιού” θυρωρείου, επί της οδού Βοστώνη, καθώς επίσης και την αποκατάσταση των σαθρών επιχρισμάτων των τοιχοποιιών.

#### **Περιγραφή εργασιών.**

Συνοπτικά οι εργασίες που θα απαιτηθούν είναι εξής:

#### **Κεραμοσκεπή.**

- Αποξήλωση ολικής επικάλυψης στέγης από τα παλαιά κεραμίδια και λοιπόν υλικών.
- Αποξήλωση ξύλινων σανίδων καθώς και του φέροντος οργανισμού (ξύλινος σκελετός) της στέγης.
- Κατασκευή σκελετού στέγης από ξύλο πεύκου (Σουηδική ξυλεία). Η τεγίδωση των ζευκτών θα απαρτίζεται από παρόμοιων διαστάσεων και θα είναι τοποθετημένες στις ίδιες αποστάσεις, όπως στην υφιστάμενη κατάσταση.
- Σανίδωμα στέγης, με σανίδες πάχους 25mm, από ξυλεία πριστή.
- Επίστρωση με ελαστομερή υδρατμοπερατή μεμβράνη.
- Επιτεγίδωση και εν συνεχεία επικεράμωση με κεραμίδια βυζαντινού (ιδίου) τύπου.
- Καθαρισμός και απομάκρυνση των προϊόντων καθαίρεσης (μπαζών) σε κατάλληλους χώρους απόθεσης.

## **Ψευδοροφή**

- Αποξήλωση της υπάρχουσας ψευδοροφής από πεπιεσμένο χαρτόνι.
- Τοποθέτηση ανθυγρής γυψοσανίδας και φινίρισμα των ενώσεων της και των περιμετρικών αρμών, με υλικό αρμολογήματος (στοκάρισμα).
- Στρώση ακρυλικού ασταριού νερού και χρωματισμός με λευκό ακρυλικό πλαστικό χρώμα.

## **Τοιχοποιίες**

- Σε κάποια σημεία των τοιχοποιιών, όπου παρατηρείται αποκόλληση των επιχρισμάτων, θα γίνει απομάκρυνση των σαθρών επιχρισμάτων προσεκτικά με σκαπτικό εργαλείο χειρός και εν συνεχεία αποκατάστασή τους με νέα τριπτά επιχρίσματα με μαρμαροκονία (1.5 - 2 m<sup>2</sup> περίπου).
- Καθαρισμός και απομάκρυνση των προϊόντων καθαίρεσης (μπαζών) σε κατάλληλους χώρους απόθεσης.

## **ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ**

Η δαπάνη να περιλαμβάνει την εργασία και τα υλικά που αναφέρονται στην Τεχνική Περιγραφή, καθώς και την μεταφορά και απομάκρυνση αχρήστων, τα μικροϋλικά και τα μερεμετίσματα που απαιτούνται για την ολοκλήρωση της εργασίας και την παράδοση του χώρου σε πλήρως λειτουργική κατάσταση. Για τυχόν φθορές που θα προκληθούν κατά τη διάρκεια των εργασιών, ο ανάδοχος έχει την υποχρέωση της αποκατάστασης τους χωρίς πρόσθετη αποζημίωση.

Οι υποψήφιοι Ανάδοχοι να λάβουν γνώση της υφιστάμενης κατάστασης πριν την κατάθεση προσφοράς τους με επί τόπου επίσκεψη στον χώρο του “παλαιού” θυρωρείου.

Οι υποψήφιοι Ανάδοχοι να αναγράφουν στην Τεχνική τους Προσφορά μεταξύ άλλων τα υλικά που θα χρησιμοποιηθούν (τύπος ξυλείας - κεραμιδιών). Ο Ανάδοχος πρέπει να θεωρήσει ότι οι παρακείμενοι χώροι θα είναι σε πλήρη λειτουργία και να φροντίσει για την αποτροπή εκπομπής σκόνης, για την φύλαξη των υλικών κλπ. Μετά το πέρας των εργασιών ο ανάδοχος να πραγματοποιεί άμεση απομάκρυνση των αχρήστων υλικών από τους χώρους.

Ο Ανάδοχος θα πρέπει να λάβει όλα τα απαραίτητα μέτρα, για την αποφυγή τυχόν ζημιών σε δίκτυα (νερού - ρεύματος). Τυχόν ζημιά σε δίκτυα θα βαρύνουν εξ' ολοκλήρου τον Ανάδοχο.

Οι εργασίες θα εκτελεσθούν από έμπειρο εργατοτεχνικό προσωπικό και ο ανάδοχος του έργου θα φέρει την ευθύνη για κάθε ατύχημα οφειλόμενο σε πλημμελή λήψη μέτρων ασφαλείας, του εργατοτεχνικού προσωπικού και όσων διέρχονται κοντά από το χώρο εργασίας.

Για διευκρινήσεις σχετικά με υλικά που θα χρησιμοποιηθούν ή με τις εργασίες που θα εκτελεστούν ή για παραδρομές της Τεχνικής Περιγραφής, ο Ανάδοχος οφείλει να ζητήσει περαιτέρω πληροφορίες πριν από την κατάθεση της προσφοράς του. Στην αντίθετη περίπτωση υποχρεούται να αποδεχτεί τις διευκρινήσεις και πληροφορίες που θα δοθούν εκ των υστέρων.

Με την ανάθεση των εργασιών νοείται ότι ο Ανάδοχος έλαβε γνώση του χώρου και των ιδιαιτέρων συνθηκών καθώς και των γενικών όρων και απαιτήσεων της Τεχνικής Περιγραφής τους οποίους αποδέχεται πλήρως και ανεπιφύλακτα.

Όποια θέματα δεν καλύπτονται από την παρούσα Τεχνική Περιγραφή, καλύπτονται από την ισχύουσα σχετική Ελληνική και Ευρωπαϊκή Νομοθεσία και από τις Ελληνικές και διεθνείς προδιαγραφές και τυποποιήσεις.

Ο Ανάδοχος οφείλει να μεριμνήσει για την καλή εκτέλεση των εργασιών όσο αφορά στην στεγανοποίηση της κεραμοσκεπής αλλά και για το αισθητικά άρτιο τελικό αποτέλεσμα.

Μετά την εκτέλεση των εργασιών η αρμόδια επιτροπή θα βεβαιώσει την εκτέλεση του έργου το οποίο και θα παραλάβει.

#### **ΔΙΑΡΚΕΙΑ**

Η εκτέλεση του έργου θα αρχίσει μετά την υπογραφή της σύμβασης και διαρκέσει το ανώτερο 15 ημερολογιακές ημέρες.

ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΔΕΚΤΩΝ:

- 1) ΠΡΟΣ ΚΑΘΕ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΕΝΟ.
- 2) ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ SITE ΤΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ  
([www.vostanio.gr](http://www.vostanio.gr)) ΚΑΙ ΣΤΗ ΔΙΑΥΓΕΙΑ